

■公共下水道整備計画

☆公共下水道全体計画区域

処理区	分 区	計画面積 (ha)	排 除 方 式
中央処理区	中央分区	386.02	合 流 式
	〃	175.78	分 流 式
	影森分区	195.80	〃
	北部第1分区	96.10	〃
	北部第2分区	326.80	〃
	高篠・黒谷分区	257.50	〃
計		1,438.00	

☆汚水管渠

項 目	単 位	平成21年度末現在
全体計画区域面積	h a	1,438.00
認可区域面積	h a	1,088.20
処理区域面積	h a	907.21
処理区域人口	人	33,944
水洗化人口	人	32,916
水洗化率	%	96.97
普及率	%	49.31
汚水管渠延長	Km	203.00

☆終末処理場 1箇所

名 称	秩父市下水道センター		
位 置	秩父市金室町、柳田町、阿保町		
敷 地 面 積	m ²	67,173	
下 水 排 除 方 式	分流式（一部合流式）		
放 流 先	一級河川 荒川（A-I）		
処理方式	下 水 処 理	標準活性汚泥法による高級処理（擬似嫌気好気法）	
	汚 泥 処 理	濃縮－嫌気性消化－脱水－焼却－搬出	
計 画 処 理 人 口	人	35,220	
計 画 処 理 水 量	m ³ /日	17,400	
現 有 処 理 能 力	m ³ /日	21,000	
汚 泥 焼 却 能 力	t / 日	10（脱水汚泥 ^ペ - ^ス ）	

☆汚水中継ポンプ場 4箇所

名 称	大 畑 汚水中継ポンプ場	武之鼻 汚水中継ポンプ場	影 森 汚水中継ポンプ場	大野原 汚水中継ポンプ場
位 置	大 畑	中村町三丁目	下影森字丙下原	大野原字築瀬
敷地面積 (m ²)	2,300	1,600	360	1,500
揚水量 (m ³ /min)	1.5	1.26	0.67	4.44
供用開始年月日	昭和60年3月6日	昭和62年3月31日	平成5年4月9日	平成12年12月22日

☆マンホールポンプ 31箇所

	中央分区	影森分区	北部第1分区	北部第2分区
設置箇所数	5箇所	2箇所	6箇所	18箇所（計31箇所）
設置地区名	金室、野坂、上町、上野町、近戸町	下影森	上、中、下宮地、大畑	大野原、下山田